



Nejprve budou provedeny sondy do stropních a podlahových souvrství, na základě kterých bude navržen technologický postup podepření a bourání nových prostupů stropem. Tento návrh bude odsouhlasen na KD projektantem a statikem. Před zahájením prací budou vyzděny nové nosné stěny a osazeny nové překlady a nosníky (viz upřesnění v dalším stupni PD)

### Legenda místností:

číslo	místnost	plocha [m <sup>2</sup> ]	podlaha	stěny	S.V. [mm]	poznámka
2.01	Chodba	31,65	PVC	Štuková omítka	3050	
<del>2.02</del>	<del>Zkušebna</del>	<del>30,88</del>	<del>Koberec</del>	<del>Štuková omítka</del>	<del>3050</del>	
2.03	Chodba	6,09	PVC	Štuková omítka	3050	
2.04	Koupelna+WC	5,25	<del>Keramiká dlažba</del>	Keramický obklad	3050	
2.05	Pokoj	28,86	PVC	Štuková omítka	3050	
<del>2.06</del>	<del>Pokoj</del>	<del>28,40</del>	<del>PVC</del>	<del>Štuková omítka</del>	<del>3000</del>	
<del>2.07</del>	<del>Schodiště</del>	<del>4,81</del>	<del>Dřevěné stupně</del>	<del>Štuková omítka</del>	<del>3050</del>	
<del>2.08</del>	<del>Sklad</del>	<del>6,94</del>	<del>PVC</del>	<del>Štuková omítka</del>	<del>2800</del>	odstranit podhled
<del>2.09</del>	<del>Chodba</del>	<del>2,52</del>	<del>Keramiká dlažba</del>	<del>Štuková omítka</del>	<del>2700</del>	odstranit podhled
<del>2.10</del>	<del>WC</del>	<del>1,40</del>	<del>Keramiká dlažba</del>	<del>Keramický obklad</del>	<del>2700</del>	odstranit podhled
<del>2.11</del>	<del>WC</del>	<del>1,40</del>	<del>Keramiká dlažba</del>	<del>Keramický obklad</del>	<del>2700</del>	odstranit podhled
<del>2.12</del>	<del>Spřechy</del>	<del>5,67</del>	<del>Keramiká dlažba</del>	<del>Keramický obklad</del>	<del>2700</del>	odstranit podhled
<del>2.13</del>	<del>Chodba</del>	<del>4,24</del>	<del>Keramiká dlažba</del>	<del>Štuková omítka</del>	<del>2700</del>	odstranit podhled

### BOURACÍ PRÁCE:

- vysazení stávajících dřevěných křidel
- odpojení a vyznačení stávajících rozvodů
- demontáž zařizovacích předmětů, tech. vybavení
- oškrabání stávajících maleb v celém rozsahu
- odstranění podlahových souvrství
- otlučení nepřidržených a narušených omítek
- osekání obkladů a dlažeb
- vybourání vybraných otvorů + nové překlady
- kompletní odstranění schodiště
- vybourání vyznačených stěn (nutno předem staticky zajistit ostatní kce)
- demontáž oken a dveří
- odstranění obkladu jihovýchodní fasády
- vysekání drážek a prostupů pro nové rozvody TZB

### Legenda materiálů:

- Stávající konstrukce
- Bourané konstrukce
- Zazdívkový, úpravy otvorů - plně cihly P10 na MVC 2,5

V PŘÍPADĚ ZJIŠTĚNÍ JAKÝCHKOLIV ODLIŠNOSTÍ OD PŘEDPOKLADŮ V PD, JE NUTNO PŘIZVAT PROJEKTANTA A NÁVRH UPRAVIT

Vykreslení bylo provedeno na základě zaměření části objektu provedené 12/2016. Při prohlídce stavby nebyly prováděny žádné sondy ani odběry vzorků. Skladby konstrukcí jsou stanoveny dle sdělení investora. Skutečné rozměry jednotlivých prvků byly upraveny na skladebné.

Hlavní projektant:	ing. Pavel Kodýtek		
Odpovědný projektant:	ing. Pavel Kodýtek		
Vypracoval:	ing. Jiří Ťupa		
Investor:	Obec Staré Sediště, č.p. 359, Staré Sediště 348 01		
Akce:	<b>PEČOVATELSKÉ BYTY STARÉ SEDLIŠTĚ</b>		
161203	parc. č. st. 194/2, 197 a 4016, k. ú. Staré Sediště, Plzeňský kraj	Datum:	01-2019
Příloha:	PŮDORYS 2.NP - bourací práce	Stupeň PD:	DPS
		Měřítko:	1:50
		Označení přílohy:	D.1.1.05

